

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Multifunkčné a detské ihrisko
Objekt: SO 03 Workout

Objednávateľ: Obec Komarany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komarany

Dátum: 23.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,935		
				2,245+0,69	2,935	
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,935		
3	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,935		
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,935		

2 Zakladanie

5	271563001R	Násyp z kameniva dunajského štrku	m3	14,420		
6	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,269		
7	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,245		
8	275351217	Debnie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,295		
				0,45*4*0,1*10	1,800	
				(0,45+0,72+1,12*2+0,179+0,447+0,45+0,46)*0,1	0,495	
				Súčet	2,295	
9	275351218	Debnie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,295		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	936940001R	Osadenie komponentov alebo prvkov detského ihriska so zabetónovaním nôh - montáž konštrukcií Workout	ks	1,000		
17	5538172081R	Dodávka konštrukcií Workout	ks	1,000		

99 Presun hmôt HSV

10	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	33,423		
----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

11	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	48,140		
12	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénov	m2	55,361		
				48,14 * 1,15	55,361	
13	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	8,574		
				(7,49+6,8)*2*0,3	8,574	
14	6936651300R	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	10,289		
				8,574 * 1,2	10,289	
15	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom