

## Výkaz výmer

príloha k výzve na predkladanie ponúk zo dňa 13. júna 2018

<b>Stavba</b>		<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov</b>					
<b>Objekt</b>		<b>Vetva F</b>					
P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemné práce

1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady so zložením do 100 m a do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,000		
2	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,000		
3	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	10,000		
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	13,490		
5	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 2000 m	m <sup>3</sup>	13,490		
6	001	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	1,500		
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13,490		
8	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	30,400		

#### Komunikácie

9	221	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	30,400		
10	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	30,400		
11	221	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04-0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	76,000		
12	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	157,900		
13	221	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	157,900		
14	221	577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	76,000		
15	221	577184431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m <sup>2</sup>	30,400		

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m <sup>2</sup>	51,500		
----	-----	-----------	---	----------------	--------	--	--

#### 99 Presun hmôt HSV

17	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	77,868		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

**Celkom**

<b>Stavba</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov</b>
<b>Objekt</b>	<b>Vetva G</b>

**HSV Práce a dodávky HSV****Komunikácie**

1	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	197,000		
2	221	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	197,00		
3	221	577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m <sup>2</sup>	59,000		

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

4	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m <sup>2</sup>	197,000		
---	-----	-----------	---	----------------	---------	--	--

**99 Presun hmôt HSV**

5	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	41,481		
---	-----	-----------	--	---	--------	--	--

**Celkom**

<b>Stavba</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov</b>
<b>Objekt</b>	<b>Vetva A (časť vetvy)</b>

**HSV Práce a dodávky HSV****1 Zemné práce**

1	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,800		
2	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	15,800		
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	14,600		
4	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 2000 m	m <sup>3</sup>	14,800		
5	001	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	0,650		
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,600		
7	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	31,500		

**Komunikácie**

8	221	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	84,700		
9	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm		84,700		
10	221	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04- 0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,500		

11	221	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	19,400		
12	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>		961,000		
13	221	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	961,000		
14	221	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	30,500		
15	221	577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m <sup>2</sup>	253,700		
16	221	577184431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m <sup>2</sup>	84,700		

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

17	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m <sup>2</sup>	845,800		
----	-----	-----------	---	----------------	---------	--	--

**99 Presun hmôt HSV**

18	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	300,000		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

**Celkom**

<b>Stavba</b>	<b>Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**HSV Práce a dodávky HSV**

**1 Zemné práce**

1	K	120901108	Búranie kamenného muriva, MC, v odkopávkach	m <sup>3</sup>	12,875		
2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	13,750		
3	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m <sup>3</sup>	13,750		
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,000		
5	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	50,000		

**2 Zakladanie**

6	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	34,000		
---	---	-----------	--	----------------	--------	--	--

**4 Zvislé a kompletne konštrukcie**

7	K	321213230R	Murivo nadzákladové z lomového kameňa rubové so zatrením škár na maltu cementovú - bez dodania kameniva	m <sup>3</sup>	31,875		
---	---	------------	---	----------------	--------	--	--

**5 Vodorovné konštrukcie**

8	K	451571111R	Lôžko zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	34,000		
---	---	------------	--	----------------	--------	--	--

**99 Presun hmôt**

9	K	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 11)	t	99,902		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

**Celkom**

V Komáranoch, dňa 14.06.2018

**Jana Kráľová**, starostka obce