

*Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk
(opravená)*

Rozpis prác a dodávok

Zákazka : "Rekonštrukcia kultúrneho domu Komárany – kotolňa, osvetlenie

Osvetlenie

P.č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
------	-------	----	-----------------

Stavené práce

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	Demontáž starého stropu v časti spoločenskej sály a pódia	m2	150,00
2	Montáž stropnej konštrukcie kazetového stropu raster 600x600 mm	m2	150,00
3	Osadenie stropných dosiek do konštrukcie rozmer 600x600mm	m2	150,00

Práce a dodávky M

Elektromontáže

4	Žlab káblový LHD 17X17 HC 17x17mm	m	250,00
5	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	m	250,00
6	Silový kábel - CYKY-J 5C×1,5mm	m	150,00
7	Silový kábel - CYKY-J 3C×1,5mm	m	150,00
8	Závesný systém na uchytenie káblov	ks	31,00
9	Podružný materiál	ks	1,00
10	Rozvádzač s výzbrojou a ovládaním osvetlenia na dvierkach	ks	1,00
11	Doplnenie elektrovýzbroje hlavného rozvádzača	ks	1,00
12	Prerobenie hlavného rozvádzača	ks	1,00
13	Svietidlá LED, na zapustenie do stropu, rozmer 600x600,	ks	23,00
14	Svietidlá LED určené na prisadenú montáž	ks	76,00
15	Núdzový modul pre svietidlá 1 hodinový	ks	7,00
16	Zásuvka určená na prisadenú montáž 230V	ks	22,00
17	Zásuvka určená na prisadenú montáž 400V	ks	1,00
18	Spínač č1 na zapustenú montáž, biela farva	ks	15,00
19	Demontáž súčasného osvetlenia	ks	1,00
20	Prenájom plošiny	ks	1,00
21	Revízne skúšky	ks	1,00

Hodinové zúčtovacie sadzby

22	Demontáž starej elektroinštalácie	hod	1,00
23	Východisková revízia	hod	0,50

Vykurovanie

	Demontáž		
22	Demontáž existujúcich zariadení a rozvodov v kotolni	kpl	1,00
23	Odborná likvidácia demontovaných zariadení	kpl	1,00
	Zariadenia		
24	Kotlová technika podľa schémy zapojenia (kotly, odvod spalín, zmiešavacie skupiny, rozdeľovač, zberač, anuloid, zásobníkový ohrievač, expanzná nádoba, úprava vody...)	kpl	1,00
25	Montáž kotolne	kpl	1,00
	Armatúry		
26	Guľový kohút DN40	ks	3,00
27	Guľový kohút DN32	ks	4,00
28	Guľový kohút DN25	ks	1,00

29	Guľový kohút DN15	ks	2,00
30	Filter DN40	ks	1,00
31	Vyvažovací ventil DN32	ks	2,00
32	Spätná klapka DN25	ks	1,00
33	Spätná klapka DN15	ks	1,00
34	Manometre a teploměry	súb	1,00
35	Automatický vypúšťací ventil DN10	ks	5,00
36	Vypúšťací kohút DN15	ks	7,00
	Potrubie		
	Oceľové čierne závitové alebo uhlíková oceľ + 30% tvarovky		
37	DN40	m	20,00
38	DN32	m	75,00
39	DN25	m	60,00
40	DN20	m	40,00
41	DN15	m	180,00
	Vykurovacie telesá, pripojovacie armatúry		
	Oceľové doskové vykurovacie teleso KORAD s bočným pripojením		
42	22 K 600/2000	ks	8,00
43	22 K 600/1200	ks	7,00
44	22 K 600/800	ks	2,00
45	21 K 600/800	ks	4,00
46	Termostatický ventil TS90, DN15 priamy	ks	24,00
47	Regulačné šrúbenie RL-5, DN15 priame	ks	24,00
	Nátery a izolácie		
	Izolácia PE vrátane lepidla a samolepiacej pásky		
48	DN40, hr. 40mm	m	30,00
49	DN32, hr. 30mm	m	20,00
50	Náter potrubia - 2x základný náter	kg	5,00
	Ostatné		
51	Napojenie na plyn	kpl	1,00
52	Napojenie na SV	kpl	1,00
53	Napojenie na TUV	kpl	1,00
54	Odvod kondenzátu	kpl	1,00
55	Mriežka na privod vzduchu s voľným prierezom 0,04m ²	ks	1,00
56	Mriežka na odvod vzduchu s voľným prierezom 0,025m ²	ks	1,00
57	Montážny materiál - uloženie potrubia	kpl	1,00
58	Spojovací materiál	kpl	1,00
59	Dopravné náklady	kpl	1,00
60	Tlaková skúška potrubia	kpl	1,00
61	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	1,00
62	Celková montáž	kpl	1,00
63	ELI - zapojenie zdroja, skutkový stav PD	kpl	1,00
64	Stavebne opravy (v čo najväčšej miere budú využité existujúce prestupy stenami a následne vyspravené)- len prestupy pre nové rozvody	kpl	1,00
65	PD technológia	kpl	1,00
66	Revízie tlak, plyn, komín, kotolňa, revízna kniha spotrebičov	kpl	1,00
67	Uvedenie do prevádzky / kotle, regulácia, úpravňa vody /	kpl	1,00
	Cena spolu bez DPH		

