

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Multifukčné a detské ihrisko - Komarany

Objekt: SO 01- Multifunkčné ihrisko

Časť: Elektroinštaácia

Objednávateľ: Obec Komarany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Komarany

Dátum: 4. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

1	5893171000	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S3 z cementu portlandského	m3	1,000		
---	------------	---	----	-------	--	--

### 1 Zemné práce

2	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	0,500		
---	-----------	--	----	-------	--	--

### 2 Zakladanie

3	275313511	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 10/12,5	m3	1,000		
---	-----------	--	----	-------	--	--

### 5 Komunikácie

4	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,500		
---	-----------	--	----	-------	--	--

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,000		
6	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,200		

## 21-M Elektromontáže

7	210010035	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2436 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	250,000		
8	210010036	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	9,000		
9	210010110	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	10,000		
10	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	36,000		
11	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000		
12	210110501	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	ks	1,000		
13	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000		
14	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000		
15	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	6,000		
16	210120405	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	3,000		
17	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000		
18	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000		
19	210190121	Montáž liatinového rozvádzača do váhy 50 kg	ks	1,000		
20	210201420	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp výbojkové	ks	6,000		
21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	75,000		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Multifukčné a detské ihrisko - Komarany

Objekt: SO 01- Multifunkčné ihrisko

Časť: Elektroinštaícia

Objednávateľ: Obec Komarany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Komarany

Dátum: 4. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	100,000		
23	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000		
24	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	30,000		
25	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	8,000		
26	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	280,000		
27	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	1,000		
28	210901069	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	90,000		
29	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	250,000		
30	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	9,000		

## M

### Práce a dodávky M

31	3411316001	Rúrka dvojplášťová KOPODUR BC - červená KD 09040 BC	m	250,000		
32	3411316003	Rúrka dvojplášťová KOPODUR BC - červená KD 09050 BC	m	9,000		
33	3410300902	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD	m	10,000		
34	EVA000000007	Vačkový spínač s páčkou a zámkom - TKFK-20	ks	1,000		
35	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	1,000		
36	3450338800	Zásuvka CZG 1645 z	ks	1,000		
37	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	6,000		
38	3580760233	Istič LPN-16B-3N	ks	1,000		
39	3580760234	Istič LPN-20B-3N	ks	1,000		
40	3580760235	Istič LPN-25B-3N	ks	1,000		
41	3580760361	Prúdový chránič OFI-40-4-030AC	ks	1,000		
42	3580760380	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC	ks	1,000		
43	3570184500	Rozvádzač R-MF	ks	1,000		
44	3470350120	Výbojka PHILIPS halogenidová MASTER HPI PLUS 400W E40 BUS CRP/6	ks	6,000		
45	3486901101	Svietidlo asymetrické výbojkové - PHILIPS RVP351 1xHPI-TP400W A/52.5_645	ks	6,000		
46	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	70,650		
47	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	80,000		
48	3544221100	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M6)	ks	10,000		
49	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	30,000		
50	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	8,000		
51	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	280,000		
52	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1,000		
53	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	90,000		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Multifukčné a detské ihrisko - Komarany

**Objekt:** SO 01- Multifunkčné ihrisko

**Časť:** Elektroinštaácia

Objednávateľ: Obec Komarany

Zhotoviteľ:

Miesto: Komarany

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 4. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	16,536		
55	2830002000	Fólia červená v m	m	168,000		
56	PM	Podružný materiál	%	28,020		

## 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

57	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	159,000		
58	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	9,000		
59	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	159,000		
60	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	168,000		
61	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	159,000		
62	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	9,000		
63	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	60,150		

## HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

64	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	4,000		
65	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000		
66	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000		
67	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000		

**Celkom**