

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Multifunkčné a detské ihrisko

Objekt: SO 02 Detské ihrisko

Objednávateľ: Obec Komarany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komarany

Dátum: 23.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	111101101	uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	38,465		
		3,14*3,5*3,5		38,465		
2	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m ³	6,924		
		3,14*3,5*3,5*1,2*0,15		6,924		
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	12,116		
		3,14*3,5*3,5*0,3*1,05		12,116		
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	2,652		
4	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	2,652		
		0,3*0,3*0,5*2+0,5*0,5*0,7*6		1,140		
		0,5*0,5*0,7*8+0,4*0,4*0,7*1		1,512		
		Súčet		2,652		
7	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	21,692		
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	21,692		
		12,116+2,652+6,924		21,692		
8	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m ³	21,692		
9	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	38,465		
		3,14*3,5*3,5		38,465		

2 Zakladanie

10	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	0,384		
		0,3*0,3*0,1*2+0,5*0,5*0,1*6		0,168		
		0,5*0,5*0,1*8+0,4*0,4*0,1*1		0,216		
		Súčet		0,384		
11	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m ³	1,188		
		(0,3*0,3*0,3*2+0,5*0,5*0,5*6)*1,1		0,884		
		(0,5*0,5*0,5*8+0,4*0,4*0,5*1)*1,1		1,188		
12	275351217	Debnie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m ²	3,200		
		0,3*4*0,1*2+0,5*4*0,1*6		1,440		
		0,5*4*0,1*8+0,4*4*0,1*1		1,760		
		Súčet		3,200		
13	275351218	Debnie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m ²	3,200		
14	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	44,235		
		3,14*3,5*3,5*1,15		44,235		
15	6936651000R	Geotextília netkaná polypropylénová	m ²	46,447		

44,235 * 1,05

46,447

5 Komunikácie

16	564791111R	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného z dunajského štrku fr.8/16mm	m3	11,540		
		3,14*3,5*3,5*0,3		11,540		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	936940001-1R	Osadenie komponentov alebo prvkov detského ihriska so zabetónovaním nôh - osadenie detského ihriska veža zo šmýkalkou	ks	1,000		
20	5538172081R	<i>Detské prvky - Veža so šmýkalkou</i>	ks	1,000		
17	936940001R	Osadenie komponentov alebo prvkov detského ihriska so zabetónovaním nôh - osadenie detského ihriska sieť a atrakcie	ks	1,000		
18	5538172000R	<i>Detské prvky - sieť a atrakcie</i>	ks	1,000		

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady**VRN03 Geodetické práce**

21	000300011R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	bod	4,000		
22	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m2	38,465		
		3,14*3,5*3,5		38,465		

Celkom